



- UWAGI GENERALNE:
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary należy sprawdzić na miejscu budowy. Projekt budowlany architektury rozpatrywać łącznie z projektami budowlanymi branżowymi. Wszystkie opracowania należy traktować jako integralną całość.
 2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych sprawdzić odpowiednie roboty w projektach branżowych. Eventualne wady koordynacyjne przedstawić nadzorniemu autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych jest zabronione, w szczególności zabronione jest prowadzenie robót budowlanych w oparciu o dokumentację jednej branży, bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
 3. Materiały wykonawcze, kolorystykę i wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne oraz wyposażenie meblowe przed ich montażem należy przedstawić Inwestorowi i pracownikom architektonicznym, w celu uzyskania akceptacji.
 4. Przed przystąpieniem do wykonania robót konstrukcyjnych, wszystkie przebiegi instalacyjne (otwory w ścianach) powołać z odpowiednim projektem instalacyjnym. Podobnie sprawdzić wymiarowanie otworów drzwiowych i dostosować do wybranych typów drzwi.
 5. Przebiegi instalacyjne w ścianach oddzielenia pożarowego zabezpieczyć do wysokości klasy poż. dla danej ściany zgodnie z warunkami ochrony poż. Elementy oddzielenia pod. przewodów instalacyjnych muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty:
 6. Wielkość otworów w ścianach na przebiegi instalacji niewymiarowane na rysunkach architektury, powinny być określone na budowie z uwzględnieniem wielkości (średnic) tych przewodów wraz z ewentualną otuliną.
 7. Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budowni. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obowiązujących tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogą pogorszyć za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmniejszyć ideału projektu. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inwestora i Projektanta. Jeżeli zastosowanie rozwiązań zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian i związaną z tym koordynację międzybranżową.
 8. Zakres wykonania i obowiązków przy robotach budowlanych – zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Montażowych).
 9. Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji należy uzgodnić z Projektantem.
 10. Wszelkie materiały budowlane użyte do budowy muszą mieć atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

pp tdb NINIEJSZE OPRAWOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z o.o. PL 31-317 Kraków, ul. Gnieźnieńska 4, tel/fax: 12 359 54 66 e-mail: ppab@ppab.pl		INWESTOR Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
AUTOR OPRAWOWANIA: arch. Agnieszka Klimczak upr. nr MPOIA/002/2003, MP-1039		PRZEDMIOT INWESTYCJI Remont kompleksu pomieszczeń nr 143 oraz 145 w pawilonie A-0 AGH wraz z wykonaniem instalacji wentylacji
SPRAWDZAJĄCY	BRANŻA ARCHITEKTURA	FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
ZESPÓŁ PROJEKTOWY arch. Rafał Kabiak-Ziembicki arch. Wojciech Różewicz		SYMBOL PW NR 4.3
TEMAT RYSUNKU PRZESZCZÓR E'-E' PRZESZCZTY WENTYLACYJNE		