ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [M2]
-1.01	POM. TECHNICZNE IT	5,87
-1.02	POM. TECHNICZNE AV	5,89
-1.03	PRZEDSIONEK	9,21
-1.04	KOMUNIKACJA	21,07
-1.05	KOMUNIKACJA	15,81
-1.06	KLIMATYZATORNIA	22,00
-1.07	POM. TECHNICZNE	18,19
-1.08	WENTYLATOROWNIA	83,82
-1.09	POMIESZCZENIE	2,42
-1.10	POMIESZCZENIE	8,17
-1.11	POMIESZCZENIE	5,70
-1.12	POMIESZCZENIE	4,69
-1.13	POMIESZCZENIE	6,78
-1.14	POMIESZCZENIE	6,78
-1.15	POMIESZCZENIE	6,73
-1.16	POMIESZCZENIE	6,87
-1.17	POMIESZCZENIE	45,47
-1.18	POMIESZCZENIE	7,25
-1.19	POMIESZCZENIE	10,76
-1.20	POMIESZCZENIE	11,33
-1.21	POMIESZCZENIE	43,62
-1.22	POMIESZCZENIE	21,23
-1.23	POMIESZCZENIE	23,99
-1.24	POMIESZCZENIE	13,30
-1.25	POMIESZCZENIE	22,42
-1.26	POMIESZCZENIE	20,30
-1.27	POMIESZCZENIE	60,75
-1.28	POMIESZCZENIE	17,93
-1.29	POMIESZCZENIE	16,26
-1.30	POMIESZCZENIE	16,03
-1.31	POMIESZCZENIE	16,27
-1.32	POMIESZCZENIE	5,25
-1.33	POMIESZCZENIE	11,91
-1.34	POMIESZCZENIE	13,59
-1.35	POMIESZCZENIE	11,99
-1.36	POMIESZCZENIE	11,89
-1.37	POMIESZCZENIE	14,23
-1.38	POMIESZCZENIE	12,90
-1.39	POMIESZCZENIE	11,83
-1.40	POMIESZCZENIE	10,78
-1.41	POMIESZCZENIE	6,29
-1.42	POMIESZCZENIE	14,26
-1.43	POMIESZCZENIE	22,96
-1.44	POMIESZCZENIE	8,23
-1.45	POMIESZCZENIE	7,03
-1.46	POMIESZCZENIE	5,17
-1.47	POMIESZCZENIE	6,55
-1.48	POMIESZCZENIE	7,47
-1.49	POMIESZCZENIE	22,71
-1.50	POMIESZCZENIE	4,32
-1.51	POMIESZCZENIE	5,57
-1.52	POMIESZCZENIE	17,39
-1.53	POMIESZCZENIE	33,34
-1.54	POMIESZCZENIE	7,11
-1.55	POMIESZCZENIE	2,69
-1.56	POMIESZCZENIE	25,96
-1.57	POMIESZCZENIE	18,24
-1.58	POMIESZCZENIE	29,60
-1.59	POMIESZCZENIE	6,38
-1.60	POMIESZCZENIE	11,37
-1.61	POMIESZCZENIE	4,90
-1.62	POMIESZCZENIE	8,84
-1.63	POMIESZCZENIE	18,58
-1.64	POMIESZCZENIE	13,87
	SUMA POWIERZCHNI	990,11

LEGENDA IE

Symbol	Opis
R	Tablica elektryczna
	Lokalna szyna uziemiająca LSU, połączyć z istniejącym uziemieniem
LPD AV	Projektowane szafy rack Lokalny punkt dystrybucyjny, Szafa AV
	Gniazdo podwójne 230V 16A p/t IP20 Gniazda n/t wg. cz. opisowej
	Gniazdo 230V 16A p/t IP20 Gniazda n/t wg. cz. opisowej
	Gniazdo 230V 16A p/t IP44 Gniazda n/t wg. cz. opisowej
	Wypust kablowy 400V
	Wypust kablowy 230V
0/1/2	Puszka podłogowa z gniazdami – 0: 2xDATA; 1: 1xDATA+1xRJ45; 2: 1xDATA+2xRJ45
0/2	Punkt PEL na suficie – 0: 2xDATA; 2: 1xDATA+2xRJ45
	Punkty PEL ścienne – rodzaj oraz ilość gniazd wg rzutów
CSP	Centrala sygnalizacji pożarowej
1	Czujka dymu i płomienia
2	Czujka dymu i płomienia w gnieździe do pomieszczeń wilgotnych
	Czujka dymu i ciepła
	Wskaźnik zadziałania
1	Przycisk ROP + ramka n/t
1	Detektor zasysający z zasilaczem
	Element kontrolno–sterujący 4wy/4we
	Sygnalizator akustyczny pętlowy z baterią + Puszka E90 z bezpiecznikiem
COD	Centrala oddymiająca i napowietrzająca klatki schodowej
	Oświetlenie ekspozycji, punkty świetlne LED na szynie 5 żyłowej n/t lub zwieszonej, dali
	Oświetlenie typu panel LED, dali
	Oświetlenie typu downlight LED, dali
	Oświetlenie „sceniczne, ruchome głowice typu gobo LED, dali
EW1	Oświetlenie ewakuacyjne LED, 1h, autotest
AW	Oświetlenie awaryjne LED, 1h, autotest
	Przycisk monostabilny
Cz1	Czujka ruchu dali
Cz2	Czujka ruchu korytarzowa dali
Cz3	Czujnik obecności i natężenia światła dali
PD	Panel sterowania dali

UKŁAD SIECI TN-S

UWAGI:
1. Wysokość montażu gniazd H=30cm lub wg podanej na rysunku.
2. Wszystkie wymiary NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE przed przystąpieniem do prac budowlanych i montażowych.
3. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
3. Rysunki budowlane rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury, konstrukcji oraz instalacji sanitarnych.

LS PROJEKT PRACOWANIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z.O.O.SP.K.
tel. kom. 603 950 959, tel biuro 607 725 026
NIP: 8943140693, REGON: 383080143
adres: ul. Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław
e-mail: biuro@lsprojekt.pl www. lsprojekt.pl

temat. PRZEBUDOWA PRZYZIEMIA BUDYNKU COLLEGIUM IURIDICUM I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAZ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU.

inwestor: Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul.Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

lokalizacja: Obręb: 51, Działki nr: 34/2,33/2, ul.Święty Marcin 90, 61-809 Poznań

tytuł rys. **PROJEKT BUDOWLANY**
Instalacje elektryczne. Rzut kondygnacji -1

branża	PROJEKTANT: inż. Łukasz Bugaj nr upr. 196/DOŚ/15	podpis:
ELEKTRYCZNA	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Damian Dobosz nr upr. 381/DOŚ/15	podpis:
skala rys. 1:100	data 03.2022r.	nr rys. E-01