

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonywanie robót budowlanych polegających na interwencyjnym remoncie uszkodzonych nawierzchni chodników, zatok autobusowych, studzienek i wpustów na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz przebudów chodników na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w 2025 r.

Część II zamówienia:

Przebudowy chodników na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w 2025 r.

Lp.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Obmiar	J.m.
1	Przebudowy chodników na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego			
1.1	KNR 0231 0806-0100	Ręczne rozebranie chodnika i zjazdów z kostki betonowej, płytek itp.	1100	m2
1.3	KNR 0231 0814-0200	Rozebranie obrzeży chodnikowych	450	m
1.4	KNR 0231 0813-0400	Rozebranie krawężników	600	m
1.5	KNR 0231 0812-0300	Rozebranie ław betonowych	40,5	m3
1.6	KNR 0231 0102-0100	Wykonanie koryt na poszerzeniach, rozebranie podbudowy do 10 cm	1100	m2
1.7	KNR 0231 0102-0200	Wykonanie koryt na poszerzeniach, rozebranie podbudowy do 5 cm	600	m2
1.8	KNR 0231 0402-0300	Wykonanie ław betonowych pod krawężnik, itp.	40,5	m3
1.9	KNR 0231 0407-0300	Ustawienie obrzeża betonowego na podsypce cem. piaskowej 8x30	450	m
1.10	KNR 0231 0403-0300	Ustawienie krawężników najazdowych 15x22	150	m
1.11	KNR 0231 0403-0300	Ustawienie krawężników drogowych 15x30	450	m2
1.12	KNR 0231 0003-0300	Chodnik z kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (z uwzględnieniem kostki separacyjnej na przejściach)	1100	m2
1.13	KNR 0231 0114-0500	Wykonanie podbudowy 0-31,5mm gr 10cm	900	m2
1.14	KNR 0231 0114-0500	Wykonania podbudowy 0-31,5mm gr 20 cm wjazd	200	m2
1.15	KNR 0201 0510-0500	Humusowanie i obsianie trawy	500	m2
1.16	KNR 0231 1406-0300	Wykonanie studzienki ściekowej	6	szt.
1.17	KNR 0231 1406-0300	Wykonanie przykanalika 160 na podsypce piaskowej	50	m
1.18	KNR 0201 0201-0300	Wykopy pod studnie i przykanalik	12	m3
1.19	KNR 0201 0320-0100	Zasypanie wykopu piaskiem lub pospółką	20	m3
1.20	KNR 404 1103-0500	Zagospodarowanie gruzu na cele budowlane	65	m3