







-  Instalacja wody zimnej
-  Instalacja hydrantowa
-  Instalacja kanalizacji sanitarnej (nad posadzką)
- Instalacja kanalizacji sanitarnej (pod posadzką)
- Podejścia kanalizacji sanitarnej
- Instalacja skroplin (zasyfonować, syfon z zamknięciem przy braku wody jak najbliższe urządzenia)
-  Hydrant przeciwpożarowy DN25 + gaśnica

K1 Pion instalacji kanalizacji sanitarnej

W1 Pion wody zimnej

HP1 Instalacja hydrantowa

Sk3 Pion skroplin

UWAGA:

- wszystkie wymiary oraz rzędne wysokościowe należy zweryfikować na budowie
- przejścia przez strefy pożarowe - otwory wypełnić masą uszczelniającą, a na rurach kanalizacyjnych zastosować przejścia systemowe

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [M2]
-1.01	POM. TECHNICZNE IT	5,87
-1.02	POM. TECHNICZNE AV	5,89
-1.03	PRZEDSIÓNEK	9,21
-1.04	KOMUNIKACJA	21,07
-1.05	KOMUNIKACJA	15,81
-1.06	KLIMATYZACJONIA	22,00
-1.07	POM. TECHNICZNE	18,19
-1.08	WENTYLATOROWNIA	83,82
-1.09	POMIESZCZENIE	2,42
-1.10	POMIESZCZENIE	8,17
-1.11	POMIESZCZENIE	5,70
-1.12	POMIESZCZENIE	4,69
-1.13	POMIESZCZENIE	6,78
-1.14	POMIESZCZENIE	6,78
-1.15	POMIESZCZENIE	6,73
-1.16	POMIESZCZENIE	6,87
-1.17	POMIESZCZENIE	45,47
-1.18	POMIESZCZENIE	7,25
-1.19	POMIESZCZENIE	10,76
-1.20	POMIESZCZENIE	11,33
-1.21	POMIESZCZENIE	43,62
-1.22	POMIESZCZENIE	21,23
-1.23	POMIESZCZENIE	23,99
-1.24	POMIESZCZENIE	13,30
-1.25	POMIESZCZENIE	22,42
-1.26	POMIESZCZENIE	20,30
-1.27	POMIESZCZENIE	60,75
-1.28	POMIESZCZENIE	17,93
-1.29	POMIESZCZENIE	16,26
-1.30	POMIESZCZENIE	16,03
-1.31	POMIESZCZENIE	16,27
-1.32	POMIESZCZENIE	5,25
-1.33	POMIESZCZENIE	11,91
-1.34	POMIESZCZENIE	13,59
-1.35	POMIESZCZENIE	11,99
-1.36	POMIESZCZENIE	11,89
-1.37	POMIESZCZENIE	14,23
-1.38	POMIESZCZENIE	12,90
-1.39	POMIESZCZENIE	11,83
-1.40	POMIESZCZENIE	10,78
-1.41	POMIESZCZENIE	6,29
-1.42	POMIESZCZENIE	14,26
-1.43	POMIESZCZENIE	22,96
-1.44	POMIESZCZENIE	8,23
-1.45	POMIESZCZENIE	7,03
-1.46	POMIESZCZENIE	5,17
-1.47	POMIESZCZENIE	6,55
-1.48	POMIESZCZENIE	7,47
-1.49	POMIESZCZENIE	22,71
-1.50	POMIESZCZENIE	4,32
-1.51	POMIESZCZENIE	5,57
-1.52	POMIESZCZENIE	17,39
-1.53	POMIESZCZENIE	33,34
-1.54	POMIESZCZENIE	7,11
-1.55	POMIESZCZENIE	2,69
-1.56	POMIESZCZENIE	25,96
-1.57	POMIESZCZENIE	18,24
-1.58	POMIESZCZENIE	29,60
-1.59	POMIESZCZENIE	6,38
-1.60	POMIESZCZENIE	11,37
-1.61	POMIESZCZENIE	4,90
-1.62	POMIESZCZENIE	8,84
-1.63	POMIESZCZENIE	18,58
-1.64	POMIESZCZENIE	13,87
SUMA POWIERZCHNI		990,11

	LS PROJEKT PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA SP. Z O.O. S.P.K. tel.kom. 603 950 989; tel.biuo 607 725 028 NIP: 6843-4963; REGON: 38308143 adres: ul. Mysłowska 19, 54-079 Wrocław e-mail: biuro@lsprojekt.pl www.lsprojekt.pl
temat:	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ "PRZEBUDOWA PRZYJEMIA BUDYNIKU COLLEGIUM JURIDICUM I ZAĞOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WRAŻ Z ARANŻACJĄ EKSPOZYCJI MUZEUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU."
inwestor:	Uniwersytet im.Adama Mickiewicza w Poznaniu ul.Wieniawska 304 61-712 Poznań
lokalizacja:	Obręb: 51 Działka nr. 34/2; 33/2 ul.Swięty Marcin 91, 61-809 Poznań
tytuł rys	PROJEKT WYKONAWCZO - RZUT KONDYGNACJI - 1 - INSTALACJE WOD.-KAN., PÓŹ
branża	PROJEKTANT: mgr inż. Marcin Wesoloski nr upr. 341/DŚ/11
INSTALACJE SANITARNE	SPPRAWOZDAJCZY: mgr inż. Marcin Rakut nr upr. DŚ/0201/PWB/S+19
	OPRACOWANIE: mgr inż. Paweł Zapala
skala rys.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> data nr rys. </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 1 : 100 09.09.202r. S-01 </div>