
KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego o dźwig osobowy
ADRES INWESTYCJI: ul. Wały J. Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz
NAZWA INWESTORA: Powiat Rawicki
ADRES INWESTORA: Rynek 17, 63-900 Rawicz
WYKONAWCA: Do ustalenia w drodze przetargu
ADRES WYKONAWCY: Do ustalenia w drodze przetargu
BRANŻE: budowlana - podbicie fundamentu

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego o dźwig osobowy - Roboty budowlane - podbicie fundamentu
Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: **zero i 00/100 zł**

Rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego o dźwig osobowy - Roboty budowlane - podbicie fundamentu
Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego o dźwig osobowy - Roboty budowlane - podbicie fundamentu						
1		Podbicie fundamentu				
1 d.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3	4,200	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0203-01 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - podbicie ław fundamentowych odcinkami co 1,0m Ceton C20/25)	m3	4,200	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0347-10	Skucie nierówności 6 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m2	9,210	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0725-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	9,210	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3	0,737	0,00	0,00
6 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 19	m3	0,737	0,00	0,00
7 d.1	kal.ind.	Opłata za wysypisko	m3	0,737	0,00	0,00
Razem dział: Podbicie fundamentu						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego o dźwig osobowy - Roboty budowlane - podbicie fundamentu
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego o dźwig osobowy - Roboty budowlane - podbicie fundamentu					
1		Podbicie fundamentu			
1 d.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		1,00 * 1,05 * (0,50 + 3,00 + 0,50)	m3	4,200	
				RAZEM	4,200
2 d.1	KNR 4-01 0203-01 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - podbicie ław fundamentowych odcinkami co 1,0m Ceton C20/25)	m3		
		poz. 1	m3	4,200	
				RAZEM	4,200
3 d.1	KNR 4-01 0347-10	Skucie nierówności 6 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m2		
		3,07 * 3,00	m2	9,210	
				RAZEM	9,210
4 d.1	KNR 4-01 0725-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		3,07 * 3,00	m2	9,210	
				RAZEM	9,210
5 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m3		
		poz.3 * 0,08	m3	0,737	
				RAZEM	0,737
6 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 19	m3		
		poz.5	m3	0,737	
				RAZEM	0,737
7 d.1	kal.ind.	Oplata za wysypisko	m3		
		poz.5	m3	0,737	
				RAZEM	0,737