

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : AWARYJNA WYMIANA WYKŁĄDZINY NA TRYBUNACH HALI SPORTOWEJ UAM  
ADRES INWESTYCJI : Hala Sportowa ul. Zagajnikowa 9 w Poznaniu  
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski  
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2025

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	1,00 % R+S
Koszty zakupu [Kz] .....	1,00 % M
Zysk [Z] .....	1,00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	23,00 % $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  54,00*3,75 -0,55*1,60*7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  202,500 -6,160	
				RAZEM	196,340
2	KNR-W 4-01 0818-04	Demontaz cokołów listew przyściennych PCV  (0,55+2*1,60)*7	m  m	  26,250	
				RAZEM	26,250
3	KNR 4-01 1301-03	Demontaż i ponowny montaż balustrad schodowych  1,35*52	m  m	  70,200	
				RAZEM	70,200
4	KNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2- usunie- cie kleju i nierówności  poz. 1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  196,340	
				RAZEM	196,340
5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  poz. 1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  196,340	
				RAZEM	196,340
6	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz. 1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  196,340	
				RAZEM	196,340
7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome  poz. 1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  196,340	
				RAZEM	196,340
8	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych podłogowa FORBO Marmoleum Akustic poz. 5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  196,340	
				RAZEM	196,340
9	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz. 1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  196,340	
				RAZEM	196,340
10	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych podłogowa FORBO Mar- moleum Akustic poz. 2	m  m	  26,250	
				RAZEM	26,250
11	KNR 4-01 0322-03 ana- logia	Montaż katowników "nosków" na progu  54,00	m  m	  54,000	
				RAZEM	54,000
12	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu,smieci itp.  poz. 1*0,01 poz. 2*0,10*0,01 poz. 4*0,01	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  1,963 0,026 1,963	
				RAZEM	3,952
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz. 12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,952	
				RAZEM	3,952
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 poz. 12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3,952	
				RAZEM	3,952

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	196,340	0,00	0,00
2	KNR-W 4-01 0818-04	Demontaz cokołów listew przyściennych PCV	m	(0,55+2*1,60)*7 = 26,250	0,00	0,00
3	KNR 4-01 1301-03	Demontaż i ponowny montaż balustrad schodowych	m	1,35*52 = 70,200	0,00	0,00
4	KNNR-W 3 0808-03 analogia	Szlifowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2- usunięcie kleju i nierówności	m <sup>2</sup>	poz. 1 = 196,340	0,00	0,00
5	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	poz. 1 = 196,340	0,00	0,00
6	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>	poz. 1 = 196,340	0,00	0,00
7	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	poz. 1 = 196,340	0,00	0,00
8	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych podłógowa FORBO Marmoleum Akustic	m <sup>2</sup>	poz. 5 = 196,340	0,00	0,00
9	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	poz. 1 = 196,340	0,00	0,00
10	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych podłógowa FORBO Marmoleum Akustic	m	poz. 2 = 26,250	0,00	0,00
11	KNR 4-01 0322-03 analogia	Montaż katowników "nosków" na progu	m	54,00	0,00	0,00
12	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu, smieci itp.	m <sup>3</sup>	3,952	0,00	0,00
13	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	poz. 12 = 3,952	0,00	0,00
14	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>	poz. 12 = 3,952	0,00	0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	442,4482	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Dostaw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	wykładzina podłogowa FORBO Mar- moleum Acoustic 33032	m <sup>2</sup>	228,678 5		228,678 5	0,00	0,00					
2.	sucha mieszanka	kg	1 600,1 710		1 600,17 10	0,00	0,00					
3.	preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	82,4628		82,4628	0,00	0,00					
4.	szybkowiążący klej dyspersyjny	kg	49,1900		49,1900	0,00	0,00					
5.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	19,6340		19,6340	0,00	0,00					
6.	pręty spawalnicze PCW nieplastyfi- kowanego	kg	5,8902		5,8902	0,00	0,00					
7.	kamień szlifierski	kg	19,6340		19,6340	0,00	0,00					
8.	katowniki aluminiowe	m	54,0000		54,0000	0,00	0,00					
9.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
RAZEM												

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	3,9520	0,00	0,00
2.	szlifierka	m-g	84,4262	0,00	0,00
3.	środek transportowy	m-g	2,8941	0,00	0,00
4.	wyciąg	m-g	3,1663	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł