
KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI: ZSS Rawicz - Modernizacja posadzki sportowej sali
ADRES INWESTYCJI: ul. Grata Roweckiego 9F, 63-900 Rawicz
NAZWA INWESTORA: POWIAT RAWICKI
ADRES INWESTORA: Rynek 17, 63-900 Rawicz
WYKONAWCA: Do ustalenia w drodze przetargu
ADRES WYKONAWCY: Do ustalenia w drodze przetargu
BRANŻE: Budowlalna
DATA OPRACOWANIA: Luty 2025

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora niniejszego opracowania.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Luty 2025

ZSS Rawicz - Modernizacja posadzki sportowej sali
Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 0%					0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00%

Słownie: **zero i 0/100 zł**

ZSS Rawicz - Modernizacja posadzki sportowej sali

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: ZSS Rawicz - Modernizacja posadzki sportowej sali						
1		Posadzka sportowa				
1 d.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	12,52 * 32,00 = 400,64	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	12,52 * 32,00 = 400,64	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	32,00 / 0,80 * 12,52 = 500,80	0,00	0,00
4 d.1	KNR AT-40 0106-01	Usunięcie starych izolacji z papy	m2	12,52 * 32,00 * 2 = 801,28	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	12,52 * 32,00 = 400,64	0,00	0,00
6 d.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	poz.5 * 0,15 = 60,10	0,00	0,00
7 d.1	KNR 4-01 0108-18 + KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - 5km	m3	poz.6 = 60,10	0,00	0,00
8 d.1	kalk. własna	Koszty opłaty utylizacji gruzu	m3	poz.7 = 60,10	0,00	0,00
9 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	0,10 * 12,52 * 32,00 = 40,06	0,00	0,00
10 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0,10 * 12,52 * 32,00 = 40,06	0,00	0,00
11 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej gr.0,3mm szerokiej poziome podposadzkowe	m2	<sala> 32,00 * 12,52 = 400,64	0,00	0,00
12 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 15cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa EPS-200-036	m2	poz.11 = 400,64	0,00	0,00
13 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej gr.0,3mm szerokiej poziome podposadzkowe	m2	poz.11 = 400,64	0,00	0,00
14 d.1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm - POSADZKA	m2	<sala> (32,00 * 12,52) = 400,64	0,00	0,00
15 d.1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 13	m2	<sala> (32,00 * 12,52) = 400,64	0,00	0,00
16 d.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - siatka fi 8 15x15cm	m2	<sala> (32,00 * 12,52) = 400,64	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
17 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż podłogi sportowej sali sportowej w systemie wykładziny na ruszcie drewnianym wg następujących warstw: - wykładzina sportowa - płyta górna - płyta dolna - folia paroizolacyjna - ruszt podłogi sportowej - podkładka sprężysta - folia paroizolacyjna - wysokość całkowita podłogi 80,4 mm	m2	poz.16 = 400,64	0,00	0,00
18 d.1	kalk. własna	Dostawa systemu wentylacji posadzki sportowej - wg wytycznych producenta	kpl	1,00	0,00	0,00
19 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż kotary grodzącej z napędem ręcznym- przed koszykówką i bramką do piłki ręcznej ściany szczytowe	kpl	1,00	0,00	0,00
20 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż kotary grodzącej z napędem ręcznym - na okna wzdłuż hali	kpl	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Posadzka sportowa						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 0%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: ZSS Rawicz - Modernizacja posadzki sportowej sali					
1		Posadzka sportowa			
1 d.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m2		
	1	12,52 * 32,00	m2	400,64	
				RAZEM	400,64
2 d.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m2		
	1	12,52 * 32,00	m2	400,64	
				RAZEM	400,64
3 d.1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		32,00 / 0,80 * 12,52	m	500,80	
				RAZEM	500,80
4 d.1	KNR AT-40 0106-01	Usunięcie starych izolacji z papy	m2		
		12,52 * 32,00 * 2	m2	801,28	
				RAZEM	801,28
5 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		12,52 * 32,00	m2	400,64	
				RAZEM	400,64
6 d.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.5 * 0,15	m3	60,10	
				RAZEM	60,10
7 d.1	KNR 4-01 0108-18 + KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - 5km	m3		
		poz.6	m3	60,10	
				RAZEM	60,10
8 d.1	kalk. własna	Koszty opłaty utylizacji gruzu	m3		
		poz.7	m3	60,10	
				RAZEM	60,10
9 d.1	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
		0,10 * 12,52 * 32,00	m3	40,06	
				RAZEM	40,06
10 d.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		0,10 * 12,52 * 32,00	m3	40,06	
				RAZEM	40,06
11 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej gr.0,3mm szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		<sala 1> 32,00 * 12,52	m2	400,64	
				RAZEM	400,64
12 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 15cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa EPS-200-036	m2		
		poz.11	m2	400,64	
				RAZEM	400,64

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej gr.0,3mm szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz. 11	m2	400,64	
				RAZEM	400,64
14 d.1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm - POSADZKA	m2		
		<sala> (32,00 * 12,52)	m2	400,64	
				RAZEM	400,64
15 d.1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 13	m2		
		<sala> (32,00 * 12,52)	m2	400,64	
				RAZEM	400,64
16 d.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - siatka fi 8 15x15cm	m2		
		<sala> (32,00 * 12,52)	m2	400,64	
				RAZEM	400,64
17 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż podłogi sportowej sali sportowej w systemie wykładziny na ruszcie drewnianym wg następujących warstw: - wykładzina sportowa - płyta górna - płyta dolna - folia paroizolacyjna - ruszt podłogi sportowej - podkładka sprężysta - folia paroizolacyjna - wysokość całkowita podłogi 80,4 mm	m2		
		poz. 16	m2	400,64	
				RAZEM	400,64
18 d.1	kalk. własna	Dostawa systemu wentylacji posadzki sportowej - wg wytycznych producenta	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż kotary grodzącej z napędem ręcznym- przed koszykówką i bramką do piłki ręcznej ściany szczytowe	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż kotary grodzącej z napędem ręcznym - na okna wzdłuż hali	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00