

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi i parkingu przy kościele w Uszwi					
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.135	ha		
d.1	0121-02		ha	0.135	
				RAZEM	0.135
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1350	m ²		
d.1	0102-03		m ²	1350.000	
				RAZEM	1350.000
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - dodatkowe 4 km Krotność = 8 1350*0.07	m ³		
d.1	0214-03 analogia		m ³	94.500	
				RAZEM	94.500
4	KNR-W 2-19	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm - rura ochronna osłonowa typu arot pod instalację kablową do ładowania samochodów elektrycznych 10	m		
d.1	0306-05 analogia		m	10.000	
				RAZEM	10.000
2 Odwodnienie					
5	KNR 4-05I	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 2	kpl.		
d.2	0411-02		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 24	m		
d.2	1308-03		m	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNNR 4	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 2	szt.		
d.2	1424-02		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 Podbudowa					
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 1390*0.50	m ³		
d.3	0202-04		m ³	695.000	
				RAZEM	695.000
9	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - dodatkowe 4 km Krotność = 8 695	m ³		
d.3	0214-03 analogia		m ³	695.000	
				RAZEM	695.000
10	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - kruszywo dolomitowe 0/63 1390	m ²		
d.3	0113-02		m ²	1390.000	
				RAZEM	1390.000
11	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - kruszywo dolomitowe 0/63 1390	m ²		
d.3	0113-01		m ²	1390.000	
				RAZEM	1390.000
12	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - kruszywo dolomitowe 0/63 1350	m ²		
d.3	0113-06		m ²	1350.000	
				RAZEM	1350.000
4 Krawężniki, ściek					
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 65*0.045	m ³		
d.4	0402-04		m ³	2.925	
				RAZEM	2.925
14	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej 65	m		
d.4	0403-05		m	65.000	
				RAZEM	65.000
15	KNR 2-31	Ława pod ściek betonowa zwykła 64*0.075	m ³		
d.4	0402-03		m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
16	KNR 2-31	Ścieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej - mulda 64	m		
d.4	0606-03		m	64.000	
				RAZEM	64.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 Nawierzchnia drogi i parkingu					
17 d.5	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 530+820	m ² m ²	 1350.000	
				RAZEM	1350.000
18 d.5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 1350	m ² m ²	 1350.000	
				RAZEM	1350.000
19 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1350	m ² m ²	 1350.000	
				RAZEM	1350.000
6 Roboty wykończeniowe					
20 d.6	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III 72	m ³ m ³	 72.000	
				RAZEM	72.000