| Pomieszczenie | | Powierzchnia |
|---|---|---|
| **PARTER** | | |
| 0.01 | PORTIERNIA | 7.65 m2 |
| 0.02 | KOMUNIKACJA | 7.40 m2 |
| 0.03 | POM.TECHNICZNE | 11.31 m2 |
| 0.04 | KLATKA SCHODOWA | 12.13 m2 |
| 0.05 | WC NIEPEŁNOSPRAWN. | 5.48 m2 |
| 0.06 | WC D | 11.00 m2 |
| 0.07 | WC M | 12.08 m2 |
| 0.08 | POKÓJ KIEROWNIKA ARCH. | 31.62 m2 |
| 0.09 | POKÓJ PRACOW. | 26.19 m2 |
| 0.10 | POKÓJ PRACOW. | 26.19 m2 |
| 0.11 | POKÓJ PRACOW. | 26.19 m2 |
| 0.12 | POKÓJ PRACOW. | 26.19 m2 |
| 0.13 | KUCHNIA | 10.43 m2 |
| 0.14 | SZATNIA D | 5.05 m2 |
| 0.15 | WC D | 7.52 m2 |
| 0.16 | WC M | 9.73 m2 |
| 0.17 | SZATNIA M | 5.05 m2 |
| 0.18 | POM.GOSPOD. | 2.44 m2 |
| 0.19 | POM.TECHNICZNE | 33.91 m2 |
| 0.19a | POM.TECH | 10.71 m2 |
| 0.20 | KOMUNIKACJA | 83.13 m2 |
| 0.21 | KOMUNIKACJA | 21.83 m2 |
| 0.22 | KOMUNIKACJA | 9.53 m2 |
| 0.23 | KOMUNIKACJA HALL WYST. | 67.92 m2 |
| 0.24 | PRAC.REPROGRAFICZNA | 44.33 m2 |
| 0.25 | ŚLUZA | 7.43 m2 |
| 0.26 | KOMUNIKACJA ŚLUZA ROZŁ. | 30.54 m2 |
| 0.27 | KOMUNIKACJA | 17.20 m2 |
| 0.28 | PRAC.KONSERWATORSKA | 49.22 m2 |
| 0.29 | MAG.NA DOK.PRZYWOZ. | 35.24 m2 |
| 0.30 | MAG.FILMÓW,KLISZ,FOTO... | 48.77 m2 |
| 0.31 | MAG.NOŚNI.ELEKTRONICZ... | 48.18 m2 |
| 0.32 | PRAC.NAUKOWA Z BIBLIOT... | 69.06 m2 |
| 0.33 | POM.GOSPOD. | 5.73 m2 |
| 0.34 | ŚLUZA | 5.18 m2 |
| 0.35 | SALA DYDAKTYCZNA | 69.03 m2 |
| 0.36 | WY.EWAKUACYJNE | 11.16 m2 |
| 0.37 | POM.TECH | 0.75 m2 |
| 0.37a | POM.TECH | 0.75 m2 |
| 0.37b | POM.TECH | 0.75 m2 |
| 0.37c | POM.TECH | 0.75 m2 |
| 0.37d | POM.TECH | 0.75 m2 |
| 0.37e | POM.TECH | 0.75 m2 |
| 0.37f | POM.TECH | 0.75 m2 |
| 0.37g | POM.TECH | 0.75 m2 |
| 0.38 | WY.EWAKUACYJNE | 11.21 m2 |
| 0.39 | KOMUNIKACJA | 116.51 m2 |
| 0.40 | MAG.MATERIAŁÓW AKTOW... | 193.58 m2 |
| 0.41 | MAG.MATERIAŁÓW AKTOW... | 193.58 m2 |
| 0.42 | MAG.MATERIAŁÓW AKTOW... | 193.58 m2 |
| 0.43 | MAG.MATERIAŁÓW AKTOW... | 193.58 m2 |
| 0.44 | MAG.MATERIAŁÓW AKTOW... | 193.58 m2 |
| 0.45 | MAG.MATERIAŁÓW AKTOW... | 193.58 m2 |
| 0.46 | MAG.MATERIAŁÓW AKTOW... | 193.58 m2 |
| 0.47 | POM.TECH | 3.48 m2 |
| 0.47a | POM.TECH | 3.48 m2 |
| 0.47b | POM.TECH | 3.48 m2 |
| 0.47c | POM.TECH | 3.48 m2 |
| 0.47d | POM.TECH | 3.48 m2 |
| 0.47e | POM.TECH | 3.48 m2 |
| 0.47f | POM.TECH | 3.48 m2 |
| 0.47g | POM.TECH | 3.48 m2 |
| 0.48 | POM.TECH | 1.07 m2 |
| 0.48a | POM.TECH | 0.85 m2 |
| 0.48b | POM.TECH | 0.85 m2 |
| | **RAZEM PARTER** | **2,436.89 m2** |

| PIĘTRO | | |
|---|---|---|
| 1.1 | POM.TECHNICZNE | 100.79 m2 |
| 1.2 | KOMUNIKACJA | 3.58 m2 |
| | **RAZEM PIĘTRO** | **104.36 m2** |
| | **RAZEM CAŁOŚĆ** | **2,531.25 m2** |

**OZNACZENIA:**

- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Z OCIEPLENIEM I CEGŁĄ KLINKIEROWĄ GR.54cm
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Z OCIEPLENIEM I PŁYTAMI Z BET.ARCHITEKTON GR.55cm
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Z OCIEPLENIEM GR.40cm
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE GR.25cm
- ŚCIANKI DZIAŁOWE GR.15,20,30 cm

**OZNACZENIA ( INSTALACYJNE):**

- PROJ.WENTYLACJA
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- INSTALACJA CYRKULACJI WODY CIEPŁEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- INSTALACJA SKROPLIN
- PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- PROJ.INST.CO
- PROJ.GRZEJNIKI
- ZACISK UZIEMIAJĄCY
- TA — TABLICE PRZYŚCIENNE, NASCIENNE ZASILANIA PODSTAWOWEGO
- TAR — TABLICE PRZYŚCIENNE, NASCIENNE REZERWOWANE Z AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
- TAKO-3 — TABLICE J.W. LECZ WNĘKOWE
- PWP — PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- KORYTKA KABLOWE SZEROKOŚCI 30CM
- KORYTKA KABLOWE SZEROKOŚCI 10CM I ODPORNOŚCI OGNIOWEJ 90MIN. WRAZ Z ICH ZAMOCOWANIAMI
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY Z PRĘTA GŁADKIEGO ŚREDNICY 8mm DO SZYNY WYRÓWNANIA POTENCJAŁÓW Srm LUB Z BEDNARKI OTALOWEJ OCYNKOWANEJ o 12x3mm, UKŁADANY OD UZIOMU FUNDAMENTOWEGO NAD DACH LACZNIE ZE ZŁĄCZENIEM ŚLIZGOWYM I WYKONYWANEM ŚCIAN.
- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY ŁĄCZYĆ Z UZIOMEM SZTUCZNYM PRZEZ SPAWANIE NA DŁUGOŚCI MIN. 10cm.
- PRZEPUST DO UZIEMIENIA NP. HDE-B ENCO.
- PŁASKOWNIK PRZEPUSTU SPAWAĆ DO PRZEWODU UZIEMIAJĄCEGO NA DŁUGOŚCI 10cm.

**UWAGI:**

**1.ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Z OCIEPLENIEM I CEGŁĄ KLINKIEROWĄ GR.54cm**
- WARSTWA LICOWA CEGŁA KLINKIEROWA GR 12cm
- PUSTKA POWIETRZNA GR.2cm
- STYROPIAN GR. 15 cm
- ŚCIANY Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH "POROTHERM" KL 15 MPa GR.25cm NA ZAPR.CEMENTOWO-WAPIENNEJ MARKI M5

**2.ŚCIANY ZEWNĘTRZNE Z OCIEPLENIEM I PŁYTAMI BETONOWYM GR.55cm**
- WARSTWA LICOWA PŁYTY BET.ARCHITEKTONICZNY GR 10cm
- PUSTKA POWIETRZNA GR.5cm
- STYROPIAN GR. 15 cm
- ŚCIANY Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH "POROTHERM" KL 15 MPa GR.25 NA ZAPR.CEMENTOWO-WAPIENNEJ MARKI M5
- LUB ŚCIANY ZELUTONE GR.25cm

**3.ŚCIANY ZEWN. Z OCIEPLENIEM GR. 40cm**
- ŚCIANY ZBUDOWANE Z THOROTYM-SUTUCZNIEGO STYROPIANU GR. 15 cm
- ŚCIANY Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH "POROTHERM" KL 15 MPa GR.25 NA ZAPR.CEMENTOWO-WAPIENNEJ MARKI M5

**4.ŚCIANY WEWNĘTRZNE GR.35cm**
- ŚCIANY GR.35 cm
- Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH "POROTHERM" KL 15 MPa GR.25 NA ZAPR.CEMENTOWO-WAPIENNEJ MARKI M5

**5.ŚCIANY DZIAŁOWE**
- ŚCIANY GR.15 cm - SYSTEM Z PLYT GTO
- 6.ŚCIANY DZIAŁOWE WZMOCNIONE,SERWEROWNI WYLOŻYĆ PŁYTAMI PODKŁADAJĄCYMI GR.5cm Z WEŁNY MINERALNEJ NF ROCKFON SANSON
- 7.ŚCIANY DZIAŁOWE WC
- Z WODOSTAŁE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ŚCIANY I STROPY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DYNOWEJ DANEJ ŚCIAN I STROPÓW
- 8.ŚCIANY DZIAŁOWE WZMOCNIONE,SERWEROWNI I CO1 I CO1 WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ,ODPOWIADAJĄCEJ
- 9.PRZED WYKONANIEM ŚCIAN SZACHTÓW WYKONAĆ INSTALACJE
- 10.ZACHOWAĆ PRZY MONTAŻU INSTALACJI
- 11.W PRZYSTROPIU MIĘDZY SUFITAMI PODWIESZONE W TRAKTACH KORYTARZOWYCH WYKONAĆ PRZEGRODY OGNIOWE EI30
- 12.W SZACHTACH INSTALACYJNYCH KOORDYNACJA MIĘDZY BRANŻOWA !
- 13.WYSZCZEGÓLNIONE ELEMENTY SUFITÓW DO MONTOWAĆ
- 14.WYSZCZEGÓLNIONE ELEMENTY PODWIESZONE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJ. PODSZUFEK
- 15.ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŁĄCZNIE Z PROJ. DETALI , PODSZUFEK , SUFITÓW I PROJ. BRANŻOWYCH
- 15.ZAGOSPODAROWANIE POMIESZCZEŃ
- 16.ZAGOSPODAROWANIE OKNA

**SYSTEM DLA OKŁADZIN CERAMICZNYCH W PŁYT STROPOWYCH PATRZ PROJ. KONSTRUKCJI**
- WARIO - REFALAST
1. TRWAŁY ZWIĄZ WYSOKOŚCIOWE ZALUDNIENIA INSTALACJI SKUDZIETELNOWCH NA ELEMENTY SPYCHOWE,A JEST DOPOWIEDZIALNY ZA KOOWYPNIECZEŃSTWO PRZEPISÓW I WARUNKÓW BHP PRZY WYKONYWANIU PRACY NA WYSOKOŚCI
2. PRZEPISY INSTALACYJNE O ŚREDNICY POWYŻEJ 40A
3. PRZEPISY INSTALACYJNE O ŚREDNICY POWYŻEJ 40A
4. PRZEPISY INSTALACYJNE O ŚREDNICY POWYŻEJ 40A

**RZĘDNA POSADZKI PARTERU**

± 0.00=95.60


PRACOWNIA AUTORSKA I BIURO PRAWNE H.J. BUSZKIEWICZ SP. Z O.O.
60-772 POZNAŃ UL. MATEJKI 68/4 TEL. 061 8658816 FAX. 061 8658660


| | | | |
|---|---|---|---|
| PB | BRANŻA: ARCH | IMIĘ I NAZWISKO: Umowa z dnia 12.2012r. | DATA: 03.2012r. |
| INWESTOR | UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UL. WIENIAWSKIEGO 1, 61-712 POZNAŃ | | NR. RYS. NR: |
| OBIEKT | 66.NA RZUTACH ZAZNACZONO OTWORY INSTALACYJNE NIE MNIEJSZE NIŻ 10cm<br>**ARCHIWUM UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU** | | **2/AA** |
| TEMAT | RZUT PARTERU | | SKALA: 1:100 |
| PROJEKT ARCH | mgr inż. arch. JACEK BUSZKIEWICZ 49/86/PW<br>mgr inż. arch. FILIP BUSZKIEWICZ 7131/9/P/2003<br>mgr inż. arch. PIOTR OSTROWSKI 7131/22/P/2004 | | |
| SPRAWDZIŁ: | prof. dr hab. arch. MARIAN FIKUS 238/70/Pw 5568 | | |