

# Przedmiar robót

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinką SPZOZ.....

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Lokalizacja** 85-681 Bydgoszcz.....ul. Powstańców Warszawy **Nr. 5**.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

## 1. Okna i drzwi

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-190928-11-050	Demontaż i montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5 m2, obsadzonych na kotwach stalowych (dzielone), wraz z obróbką osadzenia krotność= 1,000	m2	162,290
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW 3-050	Demontaż okien aluminium uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0 m2 oraz dostawa i montaż okien uchylnych z PCV obsadzonych na dyblach stalowych wraz z obróbką osadzenia krotność= 1,000	m2	34,830
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 krotność= 1,000	m2	3,680
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1040-01-050	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe krotność= 1,000	m2	2,070
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021203-02-050	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2. krotność= 1,000	m2	2,940
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW 1-050	Montaż rolet wewnętrznych (biała kaseta, kolor materiału do ustalenia, mechanizm łańcuszkowy) - prowadnice samoprzylepne krotność= 1,000	m2	113,610
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW 2-040	Wykończenie okien listwami maskującymi jednostronnie po obwodzie (wewnątrz) krotność= 1,000	m	539,570

1	2	3	4	5
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-13-060	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km krotność= 1,000	m3	19,710
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-16-060	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 15,000	m3	19,710