PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA MOCOWANIA OKŁADZIN DREWNIANYCH NA SCIANACH W SALI MAXIMUM - ETAP I (JEDNA SCIANA)
ADRES INWESTYCJI : Collegium Iuridicum Novum al. Niepodległości 53 w Poznaniu
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1 , 61-712 Poznań
BRANŻA : BRANŻA BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski
DATA OPRACOWANIA : 16.09.2026

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 %	R+S
Koszty zakupu [Kz]	1,00 %	M
Zysk [Z]	1,00 %	R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 %	Σ(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
16.09.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2		
		30,00*5,00	m^2	150,00	
				RAZEM	150,00
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg płytami	m^2		
		30,00*1,50	m^2	45,00	
				RAZEM	45,00
3	KNR-W 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe aluminiowe o wysokość do 8 m	kol.		
		1,00	kol.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	NNRNKB 202 1611b-04 analogia	Przestawianie rusztowań ramowych	kol.* stan.		
		15,00	kol.* stan.	15,00	
				RAZEM	15,00
5	kalk. własna	Wykonanie naprawy połaczenia dwóch lameli poziomych poprzez : naciecie i zdylatowanie lameli , rozwiercenie kazdej lameli wiertłem o średnicy 3,5 mm w dwóch miejscach , wkręcenie wkrętów 2,5 mm , zaslepienie i naklejenie okleiny meblowej o wysoksoci 8cm i długosci 10cm w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru lameli	kpl.		
		40*15*50%	kpl.	300,00	
				RAZEM	300,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m^2	150,00	0,00	0,00
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg płytami	m^2	45,00	0,00	0,00
3	KNR-W 2-02 1610-03	Rusztowania ramowe aluminiowe o wysokość do 8 m	kol.	1,00	0,00	0,00
4	NNRNKB 202 1611b-04 analogia	Przestawianie rusztowań ramowych	kol.*stan.	15,00	0,00	0,00
5	kalk. własna	Wykonanie naprawy połaczenia dwóch lameli poziomych poprzez : naciecie i zdylatowanie lameli , rozwiercenie kazdej lameli wiertłem o średnicy 3,5 mm w dwóch miejscach , wkręcenie wkrętów 2,5 mm , zaslepienie i naklejenie okleiny meblowej o wysoksoci 8cm i długosci 10cm w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru lameli	kpl.	300,00	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						**0,00**

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	275,6050	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	płyta OSB gr 12 mm	m^2	51,7500		51,7500	0,00	0,00					
2.	folia polietylenowa	m^2	172,5000		172,5000	0,00	0,00					
3.	wkręty złote 2,5mm	szt	1 200,0000		1 200,0000	0,00	0,00					
4.	płyty pomostowe komunikacyjne długie	m^2	0,1100		0,1100	0,00	0,00					
5.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. II	m^3	0,0070		0,0070	0,00	0,00					
6.	haki do muru	kg	0,3200		0,3200	0,00	0,00					
7.	płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m^2	0,0300		0,0300	0,00	0,00					
8.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m^3	0,0020		0,0020	0,00	0,00					
9.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	0,2400		0,2400	0,00	0,00					
10.	okleina meblowa o wymiarach wysokosci 8 cm szerokosc 10 cm w kolorzen najbariej zblioznym do koloru lameli	szt	300,0000		300,0000	0,00	0,00					
11.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
						RAZEM						

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	rusztowanie ramowe	m-g	26,8800	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł