PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PODNIEBIENIA ELEWACJI W SEGMENICIE OD STRONY ULICY KOŁOBRZESKIEJ W NADNOTECKIM INSTYTUCIE UAM W PILE
ADRES INWESTYCJI : NADNOTECKI INSTYTUT UAM UL. KOŁOBRZESKA 15 , 64-920 PIŁA
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Malanowski
DATA OPRACOWANIA : 12.06.2026

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	1,00 %	R+S
Koszty zakupu [Kz]	1,00 %	M
Zysk [Z]	1,00 %	R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	23,00 %	Σ(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
12.06.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
	Kosztorys netto				0,00	0,00	0,00	0,00
	VAT							0,00
	Razem brutto							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 2203

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		3,00*10,00*2	m2	60,000	
		6,00*10,00	m2	60,000	
				RAZEM	120,000
2	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		poz.1	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
3	KNR 2-02 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m2		
		poz.1	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
4	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)			
5	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		(23,00+46,00+6,00)*2,00	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
6	kalk. własna	Demmontaż z podniebienia elewacji: tynku na siatce wraz z wełną gr 14 cm	m2		
		(23,00+46,00+6,00)*1,00	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
7	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		poz.6	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		poz.7	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
9	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr 14 cm do ścian (podniebienia)	m2		
		poz.7	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
10	KNR 0-23 2613-05	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z betonu	szt.		
		poz.7*4	szt.	300,000	
				RAZEM	300,000
11	KNR 0-23 2613-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		poz.7	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
12	KNR 0-23 2613-08	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (profil okapnikowy)	m		
		23,00+46,00+6,00	m	75,000	
				RAZEM	75,000
13	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		poz.7	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
14	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2		
		poz.7	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
15	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji farba elewacyjną	m2		
		poz.7	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
16	kalk. własna	Oczyszczenie miniowanie a nastepnie dwukrotne malowanie profila stalowego szerokosci 4-5 cm znajdujacego sią na styku kształtki elewacyjnej i podniebienie elewacji z tynku	m		
		23,00+46,00+6,00	m	75,000	
				RAZEM	75,000
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.6*0,15	m3	11,250	
				RAZEM	11,250
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m3		
		poz.17	m3	11,250	
				RAZEM	11,250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m^3		
		poz.17	m^3	11,250	
				RAZEM	11,250

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2	120,000	0,00	0,00
2	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	poz.1 = 120,000	0,00	0,00
3	KNR 2-02 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m	m2	poz.1 = 120,000	0,00	0,00
4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)				0,00
5	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	(23,00+ 46,00+6,00)* 2,00 = 150,000	0,00	0,00
6	kalk. własna	Demmontaż z podniebienia elewacji: tynku na siatce wraz z wełną gr 14 cm	m2	(23,00+ 46,00+6,00)* 1,00 = 75,000	0,00	0,00
7	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	poz.6 = 75,000	0,00	0,00
8	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	poz.7 = 75,000	0,00	0,00
9	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr 14 cm do ścian (podniebienia)	m2	poz.7 = 75,000	0,00	0,00
10	KNR 0-23 2613-05	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z betonu	szt.	poz.7*4 = 300,000	0,00	0,00
11	KNR 0-23 2613-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	poz.7 = 75,000	0,00	0,00
12	KNR 0-23 2613-08	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (profil okapnikowy)	m	23,00+ 46,00+6,00 = 75,000	0,00	0,00
13	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2	poz.7 = 75,000	0,00	0,00
14	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	poz.7 = 75,000	0,00	0,00
15	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji farba elewacyjną	m2	poz.7 = 75,000	0,00	0,00
16	kalk. własna	Oczyszczenie miniowanie a nastepnie dwukrotne malowanie profila stalowego szerokosci 4-5 cm znajdujacego sią na styku kształtki elewacyjnej i podniebienbie elewacji z tynku	m	23,00+ 46,00+6,00 = 75,000	0,00	0,00
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	poz.6*0,15 = 11,250	0,00	0,00
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14	m3	poz.17 = 11,250	0,00	0,00
19	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m3	poz.17 = 11,250	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						**0,00**

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	480,6240	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	płyty z wełny mineralnej twarde 140mm	m^2	78,7500		78,7500	0,00	0,00					
2.	zaprawa klejowa do wełny mineralnej ATLAS ROKER W-20	kg	967,5000		967,5000	0,00	0,00					
3.	opłata za wysypisko	t	18,0000		18,0000	0,00	0,00					
4.	farba elewacyjna	dm^3	26,2500		26,2500	0,00	0,00					
5.	farba dwuskładnikowa	kg	7,5000		7,5000	0,00	0,00					
6.	sucha mieszanka tynkarska mineralna baranek o uziarnieniu 2mm	kg	225,0000		225,0000	0,00	0,00					
7.	siatka z włókna szklanego	m^2	85,1250		85,1250	0,00	0,00					
8.	podkładowa masa tynkarska	kg	22,5000		22,5000	0,00	0,00					
9.	folia ochronna	m^2	165,0000		165,0000	0,00	0,00					
10.	łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem	szt.	312,0000		312,0000	0,00	0,00					
11.	kątownik aluminiowy ochronny	m	88,2000		88,2000	0,00	0,00					
12.	emulsja gruntująca	kg	15,0000		15,0000	0,00	0,00					
13.	płyty pomostowe robocze	m^2	0,7440		0,7440	0,00	0,00					
14.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl. III	m^3	0,0360		0,0360	0,00	0,00					
15.	siatka	m^2	16,8600		16,8600	0,00	0,00					
16.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl. II	m^3	0,0216		0,0216	0,00	0,00					
17.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m^3	0,0156		0,0156	0,00	0,00					
18.	haki do muru	kg	1,4400		1,4400	0,00	0,00					
19.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	1,0800		1,0800	0,00	0,00					
20.	rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy)	m	0,0720		0,0720	0,00	0,00					
21.	płyty pomostowe komunikacyjne	m^2	0,0240		0,0240	0,00	0,00					
22.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,1080		0,1080	0,00	0,00					
23.	zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów	szt.	0,0360		0,0360	0,00	0,00					
24.	bednarka ocynkowana 20x3 mm	kg	0,0240		0,0240	0,00	0,00					
25.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
						RAZEM						

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	rusztowania ramowe	m-g	142,9015	0,00	0,00
2.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	11,2500	0,00	0,00
3.	środek transportowy	m-g	2,3475	0,00	0,00
4.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	2,5425	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 2203